TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM- CTCP
CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 814 /TB-CHKPK

Gia Lai, ngày 13 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Vv: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy năm 2026

Cảng hàng không Pleiku tổ chức mời chào giá hạn chế hạng mục "Bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy năm 2026" tại Cảng hàng không Pleiku. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về báo giá:

Yêu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ:

Stt	Tên vật tư, phụ tùng thay thế	Quy cách, mã số	Số lượng	Ghi chú
I	**1213T020010** **HT phòng cháy chữa cháy nhà ga hành khách mở rộng**			
1	Tủ báo cháy trung tâm	Cái	01	
2	Đầu báo nhiệt (Sprinkler)	Cái	261	
3	Đầu báo khói	Cái	183	
4	Đầu báo beam	Bộ	01	
5	Nút nhấn khẩn cấp	Cái	11	
6	Chuông báo	Bộ	16	
7	Đèn báo cháy	Cái	13	
8	Tủ chữa cháy vách tường	Cái	08	
9	Trụ nước chữa cháy	Cái	07	
10	Họng tiếp nước	Cái	02	
11	Đèn thoát hiểm (Exit)	Cái	16	
12	Quạt hút khói	Cái	06	
II	**1114N020006** **Hạng mục xây lắp M&E - HT phòng cháy chữa cháy**			
13	Bơm điện chữa cháy	Cái	01	
14	Bơm diezeel chữa cháy	Cái	01	
15	Bơm bù áp	Cái	01	

16	Bình tích áp	Cái	01	
17	Tủ điện cấp nguồn	Cái	02	
18	HT van và đường ống nổi	HT	01	
19	Thay mới đèn chiếu sáng sự cố	Cái	05	
III	**1213T020023** **HT chữa cháy nhà để xe, phương tiện phục vụ mặt đất - Pleiku**			
20	Tủ báo cháy trung tâm	Cái	01	
21	Đầu báo nhiệt (Sprinkler)	Cái	78	
22	Đầu báo khói	Cái	07	
23	Đầu báo beam	Bộ	02	
24	Nút nhấn khẩn cấp	Cái	02	
25	Chuông báo	Bộ	02	
26	Tủ chữa cháy vách tường	Cái	04	
27	Thay mới đèn chiếu sáng sự cố	Cái	04	
IV	**1213T020047** **Hệ thống PCCC cải tạo nhà điều hành**			
28	Tủ báo cháy trung tâm	Cái	01	
29	Đầu báo khói	Cái	41	
30	Nút nhấn khẩn cấp	Cái	05	
31	Chuông báo	Bộ	05	
32	Đèn thoát hiểm (Exit)	Cái	15	
33	Đèn chiếu sáng sự cố	Cái	15	

1.1 Nội dung bảo dưỡng:

Stt	Tên TTB	Nội dung công việc
1	Tủ trung tâm báo cháy	- Ngắt nguồn vệ sinh tủ trung tâm báo cháy. - Kiểm tra kết nối tới các thiết bị. - Kiểm tra bộ lưu điện ắc quy. - Kiểm tra thử các chức năng của tủ.
2	Đầu báo nhiệt (Sprinkler)	- Vệ sinh đầu báo nhiệt. - Kiểm tra độ kín nước của đầu báo nhiệt. - Sửa chữa các hư hỏng được phát hiện.
3	Đầu báo khói	- Tháo đầu báo khói xuống. + Dùng cọ và nước rửa kính vệ sinh đầu báo khói bên trong và bên ngoài buồng khói. + Lau sạch các bụi bẩn đọng lại bên trong đầu báo khói.

		+ Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu, vệ sinh tiếp điểm. - Lắp đầu báo khói lên kiểm tra thử đầu báo khói.
4	Đầu báo Beam	- Tháo đầu báo Beam xuống. + Dùng cọ và nước rửa kính vệ sinh đầu báo Beam bên trong và bên ngoài. + Lau sạch các bụi bẩn đọng lại bên trong đầu báo Beam. + Kiểm tra bộ phận nguồn, dây tín hiệu, vệ sinh tiếp điểm. - Lắp đầu báo Beam lên kiểm tra thử đầu báo Beam.
5	Nút nhấn khẩn cấp	- Vệ sinh nút nhấn khẩn cấp. - Kiểm tra nguồn kết nối, dây tín hiệu, các đầu nối tiếp xúc. - Kiểm tra chạy thử nút nhấn.
6	Chuông báo	- Vệ sinh chuông báo lau sạch bụi bẩn - Kiểm tra tiếng kêu của chuông. - Kiểm tra nguồn kết nối, dây tín hiệu, các đầu nối tiếp xúc. - Kiểm tra chạy thử chuông và đèn.
7	Đèn báo cháy	- Vệ sinh đèn báo cháy lau sạch bụi bẩn - Kiểm tra tiếng kêu của chuông. - Kiểm tra nguồn kết nối, dây tín hiệu, các đầu nối tiếp xúc. - Kiểm tra chạy thử chuông và đèn.
8	Bơm điện chữa cháy	- Kiểm tra cách điện của vỏ máy bơm. - Vệ sinh bơm. - Kiểm tra các vị trí bắt ốc vít, các khớp nối, các đầu mối nối… - Kiểm tra cách điện giữa các cuộn dây. - Kiểm tra đồng hồ báo áp suất đường ống bơm. - Cho bơm chạy, kiểm tra tổng quan tình trạng của máy bơm.
9	Bơm Diezel chữa cháy	- Vệ sinh bơm. - Kiểm tra, các vị trí bắt ốc vít, các khớp nối, các mối đấu nối… - Kiểm tra mức nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước làm mát, mực nước bình ắc quy, điện áp bình, các cọc tiếp xúc… - Thay dầu bôi trơn cho máy khi dùng tới hạn. - Kiểm tra đồng hồ báo áp suất đường ống bơm. - Cho bơm chạy, kiểm tra tổng quan tình trạng hoạt động của máy bơm.

10	Bơm bù áp	- Vệ sinh bơm. - Kiểm tra, các vị trí bắt ốc vít, các khớp nối, các mối đấu nối… - Kiểm tra cách điện giữa các cuộn dây. - Cho bơm chạy, kiểm tra tổng quan tình trạng hoạt động của máy bơm.
11	Bình tích áp	- Vệ sinh kiểm tra các khớp nối bình tích áp - Kiểm tra độ kín của bình và đường ống quanh trạm - Kiểm tra các đồng hồ báo áp suất nước. Kiểm tra hiện trạng bên ngoài của bình
12	Tủ điện cấp nguồn	- Ngắt nguồn vệ sinh tủ điện. - Kiểm tra chế độ hoạt động của tủ (luôn ở chế độ auto) - Kiểm tra đèn báo phase, đèn báo quá tải, đồng hồ volt, ampe… - Kiểm tra CB tổng, CB điều khiển bơm, Rơle trung gian, Delay timer, bộ sạc bình tự động. - Kiểm tra điện áp, độ cách điện giữa các pha, các vị trí đấu nối, các tiếp điểm và nút nhấn… - Kiểm tra thử các chức năng của tủ.
13	Tủ chữa cháy vách tường	- Kiểm tra vật tư và vệ sinh trong, ngoài tủ - Kiểm tra độ kín của van, thay ron nếu cần
14	Trụ nước chữa cháy	- Xả thử nước. - Tra dầu mỡ vào các van. - Kiểm tra sơn lại các vị trí bị rỉ sét.
15	Họng tiếp nước	- Xả thử nước. - Tra dầu mỡ vào các van. - Kiểm tra sơn lại các vị trí bị rỉ sét.
16	Đèn thoát hiểm (Exit)	- Vệ sinh đèn. - Kiểm tra nguồn cấp tới đèn. - Kiểm tra dung lượng ắc quy. - Cho chạy thử và kiểm tra độ sáng của đèn.
17	Hệ thống van và đường ống nổi	- Kiểm tra hiện trạng bên ngoài tất cả các van và đường ống - Đóng mở các van. - Tra dầu mỡ vào từng van. - Sơn lại các vị trí trên đường ống bị tróc sơn, rỉ sét.
18	Quạt hút khói	- Kiểm tra nguồn kết nối, dây tín hiệu, các đầu nối tiếp xúc. - Vệ sinh các tủ điện, kiểm tra CB và điện áp cung cấp - Vệ sinh các cánh quạt

		- Kiểm tra tốc độ quay của quạt - Kiểm tra các bạc đạn và vòng bi (tra thêm mỡ nếu cần).
19	Đèn chiếu sáng sự cố	- Vệ sinh đèn. - Kiểm tra nguồn cấp tới đèn. - Kiểm tra dung lượng ắc quy. - Cho chạy thử và kiểm tra độ sáng của đèn. - Thay mới 09 cái bị hư hỏng.

- Thời gian, địa điểm thực hiện: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm thứ 7, chủ nhật), tại Cảng hàng không Pleiku.

- Giá: Đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

- Thanh toán:

+ Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

+ Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi Bên bán nộp đầy đủ chứng từ quy định sau cho Bên mua:

- Biên bản nghiệm thu bàn giao
- Biên bản thanh lý hợp đồng
- Hoá đơn tài chính

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Thời gian hiệu lực báo giá là 30 ngày kể từ thời điểm báo giá.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Bắt đầu nhận báo giá từ ngày 13 / 11 /2026 đến trước 16 giờ 00 ngày 18 / 11 /2026.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận báo giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

+ Địa chỉ: Cảng hàng không Pleiku, Đường 17/3, Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai.

+ Fax: 0269.3825.096

+ Email: vanthu.pxu@acv.vn

3. Thông tin liên hệ

- Đội Kỹ thuật - Cảng hàng không Pleiku

- Số điện thoại: 098.792.6037

- Người liên hệ: Ông Lê Đình Phong

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Pleiku và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N:0311638525-015-C.T.C.P
CẢNG HÀNG KHÔNG PLEIKU-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM -CTCP
TỈNH GIA LAI

Nguyễn Đình Hưng